

FORMULAR F1

OBIECTIV
EXTINDERE REȚELE ELECTRICE ZONA CAP BOSANCI

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|--|--|--|------------------|
| | | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | | |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | | |
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | | |
| 3.5 | Proiectare | | |
| 4 | Investitia de baza | | |
| | 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora | | |
| | 4.1.001 REȚELE ELECTRICE | | |
| | 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | | |
| | 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | | |
| | 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente | | |
| | 4.5 Dotari | | |
| | 4.6 Active necorporale | | |
| 5.1 | Organizare de santier | | |
| | 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | | |
| | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | | |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | | |
| Taxa pe valoarea adaugata | | | |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | | |

Executant

Proiectant

FORMULAR F2

OBIECTIV
EXTINDERE REȚELE ELECTRICE ZONA CAP BOSANCI

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

OBIECT: REȚELE ELECTRICE

| Nr. cap./subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrări | Valoarea (exclusiv TVA) |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | lei |
| | | 3 |
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |
| 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | |
| 4.1.2 | Rezistenta | |
| 4.1.3 | Arhitectura | |
| 4.1.4 | Instalatii | |
| | 4.1.4.1 Instalatii electrice | |
| | 119018 LEA 0,4 KV- ILUMINAT PUBLIC | |
| | 1190A8 LEA 0,4 KV | |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | |
| | TOTAL I | |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | |
| | TOTAL II | |
| 4.3 | Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |
| 4.5 | Dotari | |
| 4.6 | Active necorporale | |
| | TOTAL III | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| | TOTAL IV | |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | |
| | Taxa pe valoarea adaugata | |

FORMULAR F2

OBIECTIV
EXTINDERE REȚELE ELECTRICE ZONA CAP BOSANCI

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări
OBIECT: REȚELE ELECTRICE

| Nr. cap./subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrări | Valoarea (exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | lei 3 |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | |

Executant

Proiectant

Obiectivul: 1190 45310000 EXTINDERE RETELE ELECTRICE
ZONA CAP BOSANCI
Obiectul: 0001 45310000 RETELE ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 1190A8 LEA 0,4 KV

Categoria de lucrari: 1710

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 W2A10A# BUC. 1.000
Stalp special din beton armat, montat cu
automacaraua in fundatie turnata in
teren normal

001 6421270 BUC. 1.000
STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SCP10002-
SUB 1KV-BPTBP.CENTRIFUGAT ISPE212

002 \$31023 BUC. 1.000
FUNDATIE TURN.TP 10002,T.TARE

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

002 TSA17B1 M.C. 1.100
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.
PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,
ADINC.<2,5M,T.TARE

>>> componenta 002

002 TSD01C1 M.C. 1.100
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

>>> componenta 003

002 CA01M1 M.C. 1.200
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA
CONSTRUCTII INGINERESTI(STILPI LEA,ETC.)

>>> componenta 004

002 CZ0104B1 M.C. 1.200
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN
INSTALATII NECENTRALIZATE

>>> componenta 005

002 CP25A1 M.C. 0.160
TURN.BET.IN IMBINARI ELEM.PREF.DIN BET.
ARM.LA MON OLITIZAREA STILPILOR IN
FUNDATII PAHAR

>>> componenta 006

002 CZ0106D1 M.C. 0.160
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.
GRANUL.<31MMCIM.M30 FUNDATII SOLIC.
IMPORTANT.INST.NECENTR.

>>> componenta 007

002 CB01A1 MP. 2.000
COFRAJE IN CUZINETI FUND.PAHAR,FUND
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

=====
 >>> componenta 008
 002 TRA06A03 TONA 3.300
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =3 KM

>>> componenta 009
 002 TRA01A03P TONA 2.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

003 W2A10A# BUC. 2.000
 Stalp special din beton armat, montat cu
 automacaraua in fundatie turnata in
 teren normal

003 6421282 BUC. 2.000
 STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SC 10005-
 SUB IKV-BPTBP.CENTRIFUGAT ISPE212

004 \$31048 BUC. 2.000
 FUNDATIE TURNATA SC 10005

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 004 TSA09E1 M.C. 5.148
 SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI
 EVAC MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.1,51-
 3M,T.MIJLOCIU

>>> componenta 002
 004 TSD01B1 M.C. 5.148
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN MIJL.

>>> componenta 003
 004 CA02D1 M.C. 5.030
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR.CU GROS.> 30CM

>>> componenta 004
 004 2100933 M.C. 5.070
 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

>>> componenta 005
 004 CB03A1 MP. 6.000
 COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN
 PANOURI SCINDURI LA CTII CU H<20M CU
 PLANSEE MONOLIT

>>> componenta 006
 004 CF09A1 MP. 2.000
 TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE - STRAT
 VIZIBIL,DRISCUIT SAU STROPIT DIN PIATRA
 DE MOZAIC DIN CALC

>>> componenta 007
 004 2101145 M.C. 0.042
 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

>>> componenta 008
 004 CA01A1 M.C. 0.112
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
 <3MC

=====
 >>> componenta 009

004 2100957 M.C. 0.114
 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

>>> componenta 010

004 TR11AA01C1 TONA 12.856
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE-
 AUTO CATEG.1

>>> componenta 011

004 TRA02A50 TONA 12.856
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

005 W2C05C# 100 M. 1.300
 Fascicol de conductoare izolate
 torsadate, montate cu derulare manuala,
 pe stalpi cu greutatea specifica mai
 mare de 1,31kg/m: TYIR - 50+3x50+3x25; -
 50+3x70+16; - 50+3x70+2x16;- 50+3x70+
 3x16;- 50+3x70+2x25;- 50+3x70+3x25;

005 4832322 M 130.000
 CONDUCTOR ALUMINIU T YIR 3X 70 50.OTEL-
 ALUMINIU

006 W2B10A# BUC. 1.000
 Legatura de sustinere in aliniament la
 retele cu conductor torsadat, pe stalp
 de beton sau metal plantat montata
 manual

006 5211459 BUC. 1.000
 Consola de sustinere zincata cu bratară
 CSB SE 4

006 5212250 BUC. 1.000
 Armatura de sustinere ASA 200 pentru 2-6
 conductoare izolate 10-70mmp

007 W2B14A# BUC. 2.000
 Legatura terminala la retele cu
 conductor torsadat, pe stalp de beton
 sau metal plantat montata manual

007 5206890 BUC. 2.000
 Clema amagnetica de intindere retea
 CLAMI 35-50mmp

007 5217686 BUC. 2.000
 Ansamblu de intindere pe stalp cu
 bratară zincata AUB SE 10

007 5204008 BUC. 2.000
 Papuc aluminiu PA50

008 W2B13C# BUC. 1.000
 Legatura de intindere in colt la retele
 cu conductor torsadat, pe stalp de beton
 vibrat sau lemn plantat montata manual

008 5217686 BUC. 1.000
 Ansamblu de intindere pe stalp cu
 bratară zincata AUB SE 10

=====

| | | |
|-------------|------|-------|
| 008 5206890 | BUC. | 2.000 |
|-------------|------|-------|

Clema amagnetica de intindere retea
CLAMI 35-50mmp

| | | |
|-------------|------|-------|
| 009 W2B15I# | BUC. | 1.000 |
|-------------|------|-------|

Legatura de derivatie la retele cu
conductor torsadat, pe stalp fascicolul
derivat fiind compus din 5 conductori
fara cutie de derivatie montata manual

| | | |
|-------------|------|-------|
| 009 5206612 | BUC. | 5.000 |
|-------------|------|-------|

Clema de derivatie CDD 160

| | | |
|-------------|------|-------|
| 010 W2I02A# | BUC. | 3.000 |
|-------------|------|-------|

Legarea la pamant a conductorului de nul
si a armaturilor metalice pentru
retelele cu conductoare torsadate
legarea in lungul liniei

| | | |
|-------------|------|-------|
| 010 5206612 | BUC. | 3.000 |
|-------------|------|-------|

Clema de derivatie CDD 160

| | | |
|-------------|------|-------|
| 010 5204008 | BUC. | 3.000 |
|-------------|------|-------|

Papuc aluminiu PA50

| | | |
|-------------|------|-------|
| 011 W2I02B# | BUC. | 3.000 |
|-------------|------|-------|

Legarea la pamant a conductorului de nul
si a armaturilor metalice pentru
retelele cu conductoare torsadate
legarea elementelor metalice

| | | |
|-------------|------|-------|
| 011 5204008 | BUC. | 6.000 |
|-------------|------|-------|

Papuc aluminiu PA50

| | | |
|-------------|------|-------|
| 012 \$00225 | BUC. | 3.000 |
|-------------|------|-------|

PRIZA DE PAMANT 10 OHMI

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

| | | |
|-------------|---|--------|
| 012 WIR07A1 | M | 67.500 |
|-------------|---|--------|

BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE
LEGARE LA PAMANT,LEA INALTA TENSIUNE IN
TEREN NORMAL

>>> componenta 002

| | | |
|------------|------|-------|
| 012 EG08XA | BUC. | 3.000 |
|------------|------|-------|

PIESA RAC.LA INST.DE LEGARE LA PAM.SAU
DE ASIG.CONTIN.ELECTR.:TIP LIMBA,SUDAT
PE ELEM.MET.,UN PU

>>> componenta 003

| | | |
|-------------|------|-------|
| 012 5200188 | BUC. | 3.000 |
|-------------|------|-------|

PIESA RACORD DIN BANDA DE OTEL ZINCAT
TIP PLP-01 (TIAB)

| | | |
|--------------|---------|--------|
| 013 W1MN03A# | [1] M | 30.000 |
|--------------|---------|--------|

Conductor pentru legarea la pamant a
aparatelor montate in exterior

| | | |
|-------------|----|--------|
| 013 3701414 | KG | 30.900 |
|-------------|----|--------|

Banda din otel Zn 40x4mm;

=====

| | | | |
|---|----------|-----------|--------|
| 014 | W2I06A# | BUC. | 3.000 |
| Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi zincate | | | |
| 015 | W2J01A# | BUC. | 1.000 |
| Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune retea noua | | | |
| 016 | W2J03A# | BUC. | 3.000 |
| Verificarea prizelor de pamant | | | |
| 017 | W2A17A# | MP. | 3.000 |
| Vopsirea inscriptiilor avertizoare si numerotarea stalpilor din beton la LEA 0,4KV | | | |
| 018 | W2A20A# | BUC. | 3.000 |
| Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri | | | |
| 019 | TRA04A50 | TONA | 5.000 |
| TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* | | | |
| 020 | TRA02A50 | TONA | 2.000 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. | | | |
| 021 | W2D01A# | [2] BUC. | 4.000 |
| Montare conectori scurtcircuitoare j.t. | | | |
| 021 | 2000176 | BUC. | 4.000 |
| DISPOZITIV DE FIXARE PE FAZA DSP-F/35-70 | | | |
| 022 | W2D02A# | [1] BUC. | 3.000 |
| MONTARE FLAGURI | | | |
| 023 | TRA01A49 | KM. | 30.000 |
| TRANSPORT RUTIER | | | |
| 024 | AUT1102 | ORA | 8.000 |
| ORA PR AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6,0 -9,9 TF 1 SCHIMB | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND RISC SI ACCIDENTE

-SANATATE

-FOND INDEMN. SI C.M.(0,85%) +FOND CREANTE SALARIALE(0,25%)

=====
Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BOSANCI

Formularul F3

Obiectivul: 1190 45310000 EXTINDERE RETELE ELECTRICE
ZONA CAP BOSANCI
Obiectul: 0001 45310000 RETELE ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 119018 LEA 0,4 KV- ILUMINAT PUBLIC

Categoria de lucrari: 1710

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE  UM      PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.  T O T A L  =
=====

```

001 W2C05B# 100 M. 1.300

Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuala, pe stalpi cu greutatea specifica intre 1,01-1,3kg/m: TYIR - 50+3x50;- 50+3x50+16;- 50+3x35+2x16; - 50+3x50+2x16; - 50+3x35+3x16;- 50+3x50+3x16;- 50+3x70;- 50+3x35+3x25;

001 4832061 M 130.000
CONDUCTOR ALUMINIU T YIR 2X 25 50.OTEL-ALUMINIU

002 W2B10A# BUC. 1.000

Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata manual

002 5211459 BUC. 1.000

Consola de sustinere zincata cu bratară CSB SE 4

002 5212250 BUC. 1.000

Armatura de sustinere ASA 200 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70mm

003 W2B14A# BUC. 2.000

Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata manual

003 5206890 BUC. 2.000

Clema amagnetica de intindere retea CLAMI 35-50mm

003 5217686 BUC. 2.000

Ansamblu de intindere pe stalp cu bratară zincata AUB SE 10

003 5204008 BUC. 2.000

Papuc aluminiu PA50

004 W2B13C# BUC. 1.000

Legatura de intindere in colt la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton vibrat sau lemn plantat montata manual

004 5217686 BUC. 1.000

Ansamblu de intindere pe stalp cu bratară zincata AUB SE 10

| | | |
|--|------------|--------|
| 004 5206890 | BUC. | 2.000 |
| Clema amagnetica de intindere retea CLAMI 35-50mmp | | |
| 005 W2B15I# | BUC. | 1.000 |
| Legatura de derivatie la retele cu conductor torsadat, pe stalp fascicolul derivat fiind compus din 5 conductori fara cutie de derivatie montata manual | | |
| 005 5206612 | BUC. | 5.000 |
| Clema de derivatie CDD 160 | | |
| 006 W2I02A# | BUC. | 3.000 |
| Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate legarea in lungul liniei | | |
| 006 5206612 | BUC. | 3.000 |
| Clema de derivatie CDD 160 | | |
| 006 5204008 | BUC. | 3.000 |
| Papuc aluminiu PA50 | | |
| 007 W2I02B# | BUC. | 3.000 |
| Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate legarea elementelor metalice | | |
| 007 5204008 | BUC. | 6.000 |
| Papuc aluminiu PA50 | | |
| 008 W2I06A# | BUC. | 3.000 |
| Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi zincate | | |
| 009 W2J01A# | BUC. | 1.000 |
| Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune retea noua | | |
| 010 TRA02A50 | TONA | 1.000 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. | | |
| 011 W2D01A# | [2] BUC. | 3.000 |
| Montare conectori scurtcircuitoare j.t. | | |
| 011 2000176 | BUC. | 3.000 |
| DISPOZITIV DE FIXARE PE FAZA DSP-F/35-70 | | |
| 012 W2D02A# | [1] BUC. | 3.000 |
| MONTARE FLAGURI | | |
| 013 TRA01A49 | KM. | 30.000 |
| TRANSPORT RUTIER | | |

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND RISC SI ACCIDENTE

-SANATATE

-FOND INDEMN. SI C.M.(0,85%) +FOND CREANTE

SALARIALE(0,25%)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lucrarea: EXTINDERE RETELE ELECTRICE ZONA CAP BOSANCI

Devize: 1190A8 119018

| Nr. Crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|---|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2000176 DISPOZITIV DE FIXARE PE FAZA DSP-F/35-70 | BUC. | 7.00 | | | | 0.005 |
| 2 | 2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACS S 1500 | KG | 248.20 | | | | 0.251 |
| 3 | 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACS S 1500 | KG | 47.04 | | | | 0.048 |
| 4 | 2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 | M.C. | 0.00 | | | | 0.006 |
| 5 | 2100933 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622 | M.C. | 5.07 | | | | 11.509 |
| 6 | 2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 | M.C. | 0.11 | | | | 0.279 |
| 7 | 2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 | M.C. | 0.04 | | | | 0.095 |
| 8 | 2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM | M.C. | 0.05 | | | | 0.077 |
| 9 | 2200317 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM | M.C. | 0.07 | | | | 0.106 |
| 10 | 2200408 BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0-30 MM | M.C. | 1.45 | | | | 2.458 |
| 11 | 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM | M.C. | 0.07 | | | | 0.094 |
| 12 | 2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM | M.C. | 0.22 | | | | 0.294 |
| 13 | 2204856 MOZAIC DIN PIATRA ALBA SACS G= 3,0X 5,0MM | KG | 36.00 | | | | 0.036 |
| 14 | 2900888 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342 | M.C. | 0.00 | | | | 0.002 |
| 15 | 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040 | M.C. | 0.00 | | | | 0.001 |
| 16 | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942 | M.C. | 0.01 | | | | 0.005 |
| 17 | 2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942 | M.C. | 0.01 | | | | 0.003 |
| 18 | 2914229 SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M LT=6 ST8689 | M.C. | 0.00 | | | | 0.000 |
| 19 | 2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689 | M.C. | 0.01 | | | | 0.005 |
| 20 | 2928361 PANOU COPRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE | MP. | 0.46 | | | | 0.007 |
| 21 | 3435828 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 6 | KG | 127.57 | | | | 0.128 |
| 22 | 3701414 Banda din otel Zn 40x4mm; | KG | 30.90 | | | | 0.039 |
| 23 | 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889 | KG | 0.10 | | | | 0.000 |
| 24 | 4831586 CONDUCTOR OTEL ALUMINIU PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE STRAT 2N> 50% 50/8 S3000 | M | 12.00 | | | | 0.002 |
| 25 | 4832061 CONDUCTOR ALUMINIU T YIR 2X 25 50.OTEL-ALUMINIU | M | 130.00 | | | | 0.144 |
| 26 | 4832322 CONDUCTOR ALUMINIU T YIR 3X 70 50.OTEL-ALUMINIU | M | 130.00 | | | | 0.233 |
| 27 | 5200112 PRELUNGITOR TIP.P-750 | BUC. | 2.00 | | | | 0.001 |
| 28 | 5200188 PIESA RACORD DIN BANDA DE OTEL ZINCAT TIP PIP-01 (TIAB) | BUC. | 3.00 | | | | 0.000 |
| 29 | 5200198 BRATARA PENTRU FASCICOL DE CONDUCTOARE TIP BS | BUC. | 33.20 | | | | 0.000 |
| 30 | 5204008 Papuc aluminiu PA50 | BUC. | 22.00 | | | | 0.001 |
| 31 | 5206612 Clema de derivatie CDD 160 | BUC. | 16.00 | | | | 0.014 |
| 32 | 5206890 Clema amagnetica de intindere retea CLAMI 35-50mmp | BUC. | 8.00 | | | | 0.005 |
| 33 | 5211459 Consola de sustinere zincata cu bratară CSB SE 4 | BUC. | 2.00 | | | | 0.003 |

| Nr. Crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-----------|---|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | 5212250 Armatura de sustinere ASA 200 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70mm | BUC. | 2.00 | | | | 0.001 |
| 35 | 5217622 INTINZATOR DE RETEA TIP IR-750 | BUC. | 6.00 | | | | 0.004 |
| 36 | 5217686 Ansamblu de ntindere pe st lp cu bratară zincată AUB SE 10 | BUC. | 6.00 | | | | 0.015 |
| 37 | 5800792 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 10 X 40 GR. 5.8 S4272 | BUC. | 3.00 | | | | 0.000 |
| 38 | 5805004 SURUB ZINCAT M10X35MM | BUC. | 12.00 | | | | 0.000 |
| 39 | 5805482 SURUB CU CAP HEXAGONAL M12X40 ZN | BUC. | 12.00 | | | | 0.001 |
| 40 | 5817848 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 12X 40 GR. 5.8 S 6220 | BUC. | 13.50 | | | | 0.000 |
| 41 | 5838579 SURUB CU CAP PATRAF PENTRU LEMN L 10 X 140 F1 S 1455 | BUC. | 1.80 | | | | 0.000 |
| 42 | 5840948 PIULITA HEXAGONALA UZUAL S 922 OL37 A M 10 | KG | 0.00 | | | | 0.000 |
| 43 | 5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926 | BUC. | 1.80 | | | | 0.000 |
| 44 | 5842728 PIULITA ZINCATĂ M12 | BUC. | 12.00 | | | | 0.000 |
| 45 | 5843067 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 12 | BUC. | 13.50 | | | | 0.000 |
| 46 | 5881241 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 S 1388 | BUC. | 3.00 | | | | 0.000 |
| 47 | 5882179 SAIBA PLATA PENTRU M10 ZN | KG | 0.24 | | | | 0.000 |
| 48 | 5882193 SAIBA PLATA PENTRU M12 ZN | KG | 0.18 | | | | 0.000 |
| 49 | 5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565 | KG | 0.03 | | | | 0.000 |
| 50 | 5883977 SAIBA GROWER PENTRU M10 ZN | KG | 1.20 | | | | 0.001 |
| 51 | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 | KG | 0.31 | | | | 0.000 |
| 52 | 5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111 | KG | 0.08 | | | | 0.000 |
| 53 | 5900358 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E42.26.13/BG.22FE D=2,50MM | KG | 0.15 | | | | 0.000 |
| 54 | 5900815 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAȚ S 1125/2 E48T SUPEREXTRA 2,5 | KG | 0.60 | | | | 0.001 |
| 55 | 6103270 VOPSEA ROSIE V.231-2 NTR 90-80 | KG | 0.11 | | | | 0.000 |
| 56 | 6103311 VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80 | KG | 0.63 | | | | 0.001 |
| 57 | 6103610 VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80 | KG | 0.32 | | | | 0.000 |
| 58 | 6189212 DILUANT D.004-17 NI 1708-61 | KG | 0.38 | | | | 0.000 |
| 59 | 6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45 | L | 0.68 | | | | 0.001 |
| 60 | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382 | KG | 0.96 | | | | 0.001 |
| 61 | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA | M.C. | 0.91 | | | | 0.910 |
| 62 | 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM | KG | 0.02 | | | | 0.000 |
| 63 | 6421270 STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SCP10002-SUB 1KV-BPTBP.CENTRIFUGA T ISPE212 | BUC. | 1.00 | | | | 0.980 |
| 64 | 6421282 STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SC 10005-SUB 1KV-BPTBP.CENTRIFUGAT ISPE212 | BUC. | 2.00 | | | | 3.030 |
| 65 | 6718493 ETICHETA PANTOGRAFIATA DIN MASA PLASTICA 3 MM 10 CMP | BUC. | 6.00 | | | | 0.006 |
| 66 | 7306661 BUMBAC DE STERS | KG | 0.68 | | | | 0.001 |
| T O T A L | | | | RON | | | 20.806 |
| | | | | EURO | | | |

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lucrarea: EXTINDERE REȚELE ELECTRICE ZONA CAP BOSANCI

Devize: 1190A8 119018

| Nr. Crt. | Denumirea meseriei | Consumuri (om-ore) cu manopera directa | Tarif mediu RON/ora | Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3) | Procent 100% |
|----------|--|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 102 BETONIST | 9.483 | | | |
| 2 | 107 DULGHER CONSTRUCTII | 6.571 | | | |
| 3 | 115 INSTALATOR ELECTRICIAN | 1.500 | | | |
| 4 | 134 ZIDAR | 3.440 | | | |
| 5 | 196 SAPATOR | 94.884 | | | |
| 6 | 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ | 14.027 | | | |
| 7 | 201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE | 109.813 | | | |
| 8 | 203 ELECTRICIAN POST TRAFU | 15.900 | | | |
| 9 | 3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE | 4.500 | | | |
| | T O T A L | 260.117 | RON | | |
| | | | EURO | | |

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: EXTINDERE RETELE ELECTRICE ZONA CAP BOSANCI

Dezize: 1190A8 119018

| Nr. Crit. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri ore de functionare | Tarif orar RON/ ora functionare | Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3) |
|-----------|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1102 ORA PR AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6,0-9,9 TF 1 SCHIMB | 8.000 | | |
| 2 | 3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW | 1.500 | | |
| 3 | 3702 BETONIERACUCADERELIBERA ACT,ELECTRIC 101-250L | 0.398 | | |
| 4 | 3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW | 4.229 | | |
| 5 | 4806 AUTOLAB TIP LM3 AUTO 5T PT. VERIF. CENTRALE SI STATII ELECT. | 1.860 | | |
| 6 | 6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M | 2.310 | | |
| T O T A L | | 18.297 | RON | |
| | | | EURO | |

Ofertant

Lucrarea: EXTINDERE REȚELE ELECTRICE ZONA CAP BOSANCI

Dezize: 1190A8 119018

| Nr. Crt. | Tip de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate | | | Tarif unitar RON/ tona | Valoare(exclusiv TVA) RON |
|----------|--|---|--------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | tone transportate | km. parcursi | ore de functionare | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Transport auto (total) din care,pe categorii | 86.156 | | | | |
| 1.001 | TRA01A03P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM | 2.000 | | | | |
| 1.002 | TRA01A49 TRANSPORT RUTIER | 60.000 | | | | |
| 1.003 | TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. | 15.856 | | | | |
| 1.004 | TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* | 5.000 | | | | |
| 1.005 | TRA06A03 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =3 KM | 3.300 | | | | |
| 2. | Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii | | | | | |
| 3. | Alte transporturi (total) | | | | | |
| | T O T A L | 86.156 | | | RON EURO | |

Ofertant