

FORMULAR FI

OBIECTIV  
EXTINDERE REȚELE ELECTRICE ZONA DEALUL COSTEI BOSANCI

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	EXTINDERE REȚELE ELECTRICE		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant

FORMULAR F2

OBIECTIV  
EXTINDERE REȚELE ELECTRICE ZONA DEALUL COSTEI BOSANCI

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: EXTINDERE REȚELE ELECTRICE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	119108 LEA 0,4 KV	
	119118 LEA 0,4 KV- ILUMINAT PUBLIC	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	

FORMULAR F2

OBIECTIV  
EXTINDERE REȚELE ELECTRICE ZONA DEALUL COSTEI BOSANCI

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări  
OBIECT: EXTINDERE REȚELE ELECTRICE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Executant

Proiectant

Obiectivul: 1191 45310000 EXTINDERE RETELE ELECTRICE  
 ZONA DEALUL COSTEI BOSANCI  
 Obiectul: 0001 45310000 EXTINDERE RETELE ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 119108 LEA 0,4 KV

Categoria de lucrari: 1710

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE    UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====
```

001 W2A05A# BUC. 4.000  
 Stalp de sustinere din beton, montat cu  
 automacaraua in fundatie burata in teren  
 normal

001 6420874 BUC. 4.000  
 STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SE 4 1KV  
 10 M BPSBP.VIBRAT IPCT831/II

002 \$31011 BUC. 4.000  
 FUNDATIE BURATA SE 4,TER.NORMAL

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

002 TSA17B1 M.C. 4.040  
 SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.  
 PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,  
 ADINC.<2,5M,T.TARE

>>> componenta 002

002 TSD01C1 M.C. 4.040  
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM.  
 BULG.TEREN TARE

>>> componenta 003

002 TSD04D1 M.C. 3.080  
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
 20CM GROS.T.COEZIV

>>> componenta 004

002 IFB09C4 MP. 3.800  
 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN  
 PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTARA

>>> componenta 005

002 TSD04C1 M.C. 0.600  
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
 20CM GROS.T.NECOZIV

>>> componenta 006

002 TRA01A20 TONA 1.080  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 20 KM.

003 W2A10A# BUC. 3.000  
 Stalp special din beton armat, montat cu  
 automacaraua in fundatie turnata in  
 teren normal

003 6420941 BUC. 3.000  
 STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SE 10 1KV  
 10 M BPSBP.VIBRAT IPCT831/II

004 \$37751 BUC. 3.000  
 FUND.TURN.SE10 TER.I,FARA APA

## - D E S C R I E R E:

&gt;&gt;&gt; componenta 001

004 TSA12C1 M.C. 3.600  
 SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU  
 SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA  
 ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

&gt;&gt;&gt; componenta 002

004 TSA12F1 M.C. 0.480  
 SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU  
 SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA  
 ADINC.1,51-3M,T.TARE

&gt;&gt;&gt; componenta 003

004 TSF13A1 MP. 16.200  
 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.PT  
 LINII EL.INALTA TENS.LA SAP.SUB 1,5M  
 LAT.CU INTERSP.0,2-0,6

&gt;&gt;&gt; componenta 004

004 TSD01C1 M.C. 4.080  
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM.  
 BULG.TEREN TARE

&gt;&gt;&gt; componenta 005

004 CA01M1 M.C. 3.114  
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA  
 CONSTRUCTII INGINERESTI(STILPI LEA,ETC.)

&gt;&gt;&gt; componenta 006

004 CB01A1 MP. 9.600  
 COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND  
 UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC  
 SI SUBSC INCL SPIJIN

&gt;&gt;&gt; componenta 007

004 CZ0104B1 M.C. 3.120  
 PREPARARE BETON B100 CU BALAST,  
 GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN  
 INSTALATII NECENTRALIZATE

&gt;&gt;&gt; componenta 008

004 CP25A1 M.C. 0.369  
 TURN.BET.IN IMBINARI ELEM.PREF.DIN BET.  
 ARM.LA MON OLITIZAREA STILPILOR IN  
 FUNDATII PAHAR

&gt;&gt;&gt; componenta 009

004 CZ0106D1 M.C. 0.369  
 PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.  
 GRANUL.<31MMCIM.M30 FUNDATII SOLIC.  
 IMPORTANT.INST.NECENTR.

&gt;&gt;&gt; componenta 010

004 CF11A1 MP. 3.780  
 TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T  
 APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM  
 GROS EXCLUSIV SCHELA

&gt;&gt;&gt; componenta 011

004 CZ0209D1 M.C. 0.060  
 PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU  
 TENCUIELI,MARCA M100-T IN INSTAL.  
 NECENTRAL.FARA ADAOS VAR

&gt;&gt;&gt; componenta 012

004 TRA01A10 TONA 8.760  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

=====

005 W2C05C#	100 M.	2.800
Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuala, pe stalpi cu greutatea specifica mai mare de 1,31kg/m: TYIR - 50+3x50+3x25; - 50+3x70+16; - 50+3x70+2x16;- 50+3x70+3x16;- 50+3x70+2x25;- 50+3x70+3x25;		
005 4832322	M	280.000
CONDUCTOR ALUMINIU T YIR 3X 70 50.OTEL-ALUMINIU		
006 W2B10A#	BUC.	4.000
Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata manual		
006 5211459	BUC.	4.000
Consola de sustinere zincata cu bratară CSB SE 4		
006 5212250	BUC.	4.000
Armatura de sustinere ASA 200 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70mmp		
007 W2B14A#	BUC.	2.000
Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata manual		
007 5206890	BUC.	2.000
Clema amagnetica de intindere retea CLAMI 35-50mmp		
007 5217686	BUC.	2.000
Ansamblu de intindere pe stalp cu bratară zincata AUB SE 10		
007 5204008	BUC.	2.000
Papuc aluminiu PA50		
008 W2B13C#	BUC.	1.000
Legatura de intindere in colt la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton vibrat sau lemn plantat montata manual		
008 5217686	BUC.	1.000
Ansamblu de intindere pe stalp cu bratară zincata AUB SE 10		
008 5206890	BUC.	2.000
Clema amagnetica de intindere retea CLAMI 35-50mmp		
009 W2B15I#	BUC.	1.000
Legatura de derivatie la retele cu conductor torsadat, pe stalp fascicolul derivat fiind compus din 5 conductori fara cutie de derivatie montata manual		
009 5206612	BUC.	5.000
Clema de derivatie CDD 160		

=====

010 W2I02A#	BUC.	7.000
-------------	------	-------

Legarea la pamant a conductorului de nul  
si a armaturilor metalice pentru  
retelele cu conductoare torsadate  
legarea in lungul liniei

010 5206612	BUC.	7.000
-------------	------	-------

Clema de derivatie CDD 160

010 5204008	BUC.	7.000
-------------	------	-------

Papuc aluminiu PA50

011 W2I02B#	BUC.	7.000
-------------	------	-------

Legarea la pamant a conductorului de nul  
si a armaturilor metalice pentru  
retelele cu conductoare torsadate  
legarea elementelor metalice

011 5204008	BUC.	14.000
-------------	------	--------

Papuc aluminiu PA50

012 \$00225	BUC.	1.000
-------------	------	-------

PRIZA DE PAMANT 10 OHMI

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

012 WIR07A1	M	22.500
-------------	---	--------

BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE  
LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN  
TEREN NORMAL

>>> componenta 002

012 EG08XA	BUC.	1.000
------------	------	-------

PIESA RAC.LA INST.DE LEGARE LA PAM.SAU  
DE ASIG.CONTIN.ELECTR.:TIP LIMBA,SUDAT  
PE ELEM.MET.,UN PU

>>> componenta 003

012 5200188	BUC.	1.000
-------------	------	-------

PIESA RACORD DIN BANDA DE OTEL ZINCAT  
TIP PIP-01 (TIAB)

013 \$31108	BUC.	1.000
-------------	------	-------

PRIZA DE PAMINT LEA 0,4KV,4 OHMI

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

013 EG08D1	M	34.000
------------	---	--------

COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.  
PAMINT MONT.PAM OTEL LAT ZINC.40X5 MM  
MONT.IN TEREN USOR,

>>> componenta 002

013 EA06C1	M	9.000
------------	---	-------

TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,  
NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D=  
2 TO

>>> componenta 003

013 SA11D1	M	0.500
------------	---	-------

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA  
CONSTR.INDUSTR. IN CONDUCTE DE  
DISTRIBUTIE D= 50 MM

=====

014	W2I06A#	BUC.	2.000
Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi zincate			
015	W2J01A#	BUC.	1.000
Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune retea noua			
016	W2J03A#	BUC.	2.000
Verificarea prizelor de pamant			
017	W2A17A#	MP.	7.000
Vopsirea inscriptiilor avertizoare si numerotarea stalpilor din beton la LEA 0,4KV			
018	W2A20A#	BUC.	7.000
Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri			
019	TRA04A50	TONA	10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*			
020	TRA02A50	TONA	2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			
021	W2D01A#	[ 2 ] BUC.	8.000
Montare conectori scurtcircuitoare j.t.			
021	2000176	BUC.	8.000
DISPOZITIV DE FIXARE PE FAZA DSP-F/35-70			
022	W2D02A#	[ 1 ] BUC.	7.000
MONTARE FLAGURI			
023	W2C11F#	BUC.	1.000
Coloana electrica pentru PTA pe stalpi din beton, din teava PVC, inclusiv conductoarele pt. plecare cu AFYI de 2x70+3x120mmp			
023	6311301	SET	1.000
Bratara zincata pentru fixarea tevii PVC tip M ? 90mm pe stalp SE 8 la coloana cutie de sectionare;			
023	6700652	M	4.600
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2			
024	EC11H1	BUC.	2.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 3X185+95 SAU 3X240+120MMP			
025	TRA01A49	KM.	30.000
TRANSPORT RUTIER			



=====

026 AUT1102	ORA	8.000
ORA PR AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6,0		
-9,9 TF 1 SCHIMB		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
 -SOMAJ:  
 -FOND RISC SI ACCIDENTE  
 -SANATATE  
 -FOND INDEMN. SI C.M.(0,85%) +FOND CREANTE  
 SALARIALE(0,25%)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====  
 Persoana juridica achizitoare  
 COMUNA BOSANCI, JUDETUL SUCEAV  
 A

Formularul F3

Obiectivul: 1191 45310000 EXTINDERE RETELE ELECTRICE  
 ZONA DEALUL COSTEI BOSANCI  
 Obiectul: 0001 45310000 EXTINDERE RETELE ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 119118 LEA 0,4 KV- ILUMINAT PUBLIC

Categoria de lucrari: 1710

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =		
=====					
001	W2C05B#	100 M.		2.800	
Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuala, pe stalpi cu greutatea specifica intre 1,01-1,3kg/m: TYIR - 50+3x50;- 50+3x50+16;- 50+3x35+2x16; - 50+3x50+2x16; - 50+3x35+3x16;- 50+3x50+3x16;- 50+3x70;- 50+3x35+3x25;					
001	4832061	M		280.000	
CONDUCTOR ALUMINIU T YIR 2X 25 50.OTEL-ALUMINIU					
002	W2B10A#	BUC.		4.000	
Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata manual					
002	5211459	BUC.		4.000	
Consola de sustinere zincata cu bratara CSB SE 4					
002	5212250	BUC.		4.000	
Armatura de sustinere ASA 200 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70mmp					
003	W2B14A#	BUC.		2.000	
Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata manual					
003	5206890	BUC.		2.000	
Clema amagnetica de intindere retea CLAMI 35-50mmp					
003	5217686	BUC.		2.000	
Ansamblu de intindere pe stalp cu bratara zincata AUB SE 10					
003	5204008	BUC.		2.000	
Papuc aluminiu PA50					
004	W2B13C#	BUC.		3.000	
Legatura de intindere in colt la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton vibrat sau lemn plantat montata manual					
004	5217686	BUC.		3.000	
Ansamblu de intindere pe stalp cu bratara zincata AUB SE 10					

=====

004 5206890	BUC.	6.000
Clema amagnetica de intindere retea CLAMI 35-50mmp		
005 W2B15I#	BUC.	1.000
Legatura de derivatie la retele cu conductor torsadat, pe stalp fascicolul derivat fiind compus din 5 conductori fara cutie de derivatie montata manual		
005 5206612	BUC.	5.000
Clema de derivatie CDD 160		
006 W2I02A#	BUC.	8.000
Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate legarea in lungul liniei		
006 5206612	BUC.	8.000
Clema de derivatie CDD 160		
006 5204008	BUC.	8.000
Papuc aluminiu PA50		
007 W2I02B#	BUC.	8.000
Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate legarea elementelor metalice		
007 5204008	BUC.	16.000
Papuc aluminiu PA50		
008 W2I06A#	BUC.	2.000
Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi zincate		
009 W2J01A#	BUC.	1.000
Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune retea noua		
010 TRA02A50	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.		
011 W2D01A#	[ 2] BUC.	3.000
Montare conectori scurtcircuitoare j.t.		
011 2000176	BUC.	3.000
DISPOZITIV DE FIXARE PE FAZA DSP-F/35-70		
012 W2D02A#	[ 1] BUC.	7.000
MONTARE FLAGURI		
013 TRA01A49	KM.	30.000
TRANSPORT RUTIER		

=====  
 Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND RISC SI ACCIDENTE

-SANATATE

-FOND INDEMN. SI C.M.(0,85%) +FOND CREANTE

SALARIALE(0,25%)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: EXTINDERE RETELE ELECTRICE ZONA DEALUL COSTEI BOSANCI

Dezive: 119108 119118

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000176 DISPOZITIV DE FIXARE PE FAZA DSP-F/35-70	BUC.	11.00				0.007
2	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	633.36				0.640
3	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	140.87				0.142
4	2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM	M.C.	0.11				0.177
5	2200317 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM	M.C.	0.15				0.245
6	2200408 BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0-30 MM	M.C.	3.76				6.391
7	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	0.03				0.041
8	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.16				0.217
9	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.08				0.104
10	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M.C.	0.55				0.747
11	2201725 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE 25-40 MM.	KG	824.60				0.825
12	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.00				0.003
13	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.03				0.017
14	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	0.04				0.034
15	2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALE SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	0.32				0.005
16	3305724 TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+ MUFA FILETATA M - 50(2 ) OL 32 1 S 7656	M	9.09				0.047
17	3435658 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 5	KG	54.40				0.054
18	3435828 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 6	KG	42.52				0.043
19	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.01				0.000
20	3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889	KG	0.48				0.000
21	3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889	KG	0.04				0.000
22	3810511 SIRMA ALUM PENTRU ELECTROTEHNICA D= 1 TIP A S 3033	KG	0.40				0.000
23	4117095 CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 50 2 TOLI ZN	BUC.	3.15				0.006
24	4828711 CONDUCTOR AFYI 1X 70 NID 152026	M	13.50				0.004
25	4828712 CONDUCTOR AFYI 1X95MMP	M	13.50				0.005
26	4828713 CONDUCTOR AFYI 120	M	19.50				0.008
27	4831586 CONDUCTOR OTEL ALUMINIU PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE STRAT ZN> 50% 50/8 S3000	M	30.00				0.005
28	4832061 CONDUCTOR ALUMINIU T YIR 2X 25 50.OTEL-ALUMINIU	M	280.00				0.311
29	4832322 CONDUCTOR ALUMINIU T YIR 3X 70 50.OTEL-ALUMINIU	M	280.00				0.501
30	5200112 PRELUNGITOR TIP.P-750	BUC.	4.00				0.002
31	5200188 PIESA RACORD DIN BANDA DE OTEL ZINCAT TIP PLP-01 (TIAB)	BUC.	1.00				0.000
32	5200198 BRATARA PENTRU FASCICOL DE CONDUCTOARE TIP BS	BUC.	47.20				0.000
33	5203566 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 10X18,5 MMP	BUC.	2.00				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
34	5203633 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 12X21 MMP	BUC.	6.00				0.000
35	5204008 Papuc aluminiu PA50	BUC.	49.00				0.002
36	5206612 Clema de derivatie CDD 160	BUC.	25.00				0.021
37	5206890 Clema amagnetica de intindere retea CLAMI 35-50mmp	BUC.	12.00				0.008
38	5211459 Consola de sustinere zincata cu bratara CSB SE 4	BUC.	8.00				0.011
39	5212250 Armatura de sustinere ASA 200 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70mmp	BUC.	8.00				0.003
40	5217622 INTINZATOR DE RETEA TIP IR-750	BUC.	8.00				0.006
41	5217686 Ansamblu de ntindere pe st lp cu bratara zincata AUB SE 10	BUC.	8.00				0.020
42	5800792 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 10 X 40 GR. 5.8 S4272	BUC.	1.00				0.000
43	5805004 SURUB ZINCAT M10X35MM	BUC.	30.00				0.001
44	5805482 SURUB CU CAP HEXAGONAL M12X40 ZN	BUC.	8.00				0.000
45	5817848 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 12X 40 GR. 5.8 S 6220	BUC.	4.50				0.000
46	5840948 PIULITA HEXAGONALA UZUAL S 922 OL37 A M 10	KG	0.00				0.000
47	5842728 PIULITA ZINCATA M12	BUC.	8.00				0.000
48	5843067 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 12	BUC.	4.50				0.000
49	5881241 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 S 1388	BUC.	1.00				0.000
50	5882179 SAIBA PLATA PENTRU M10 ZN	KG	0.60				0.001
51	5882193 SAIBA PLATA PENTRU M12 ZN	KG	0.12				0.000
52	5883977 SAIBA GROWER PENTRU M10 ZN	KG	3.00				0.003
53	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	0.77				0.001
54	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	0.14				0.000
55	5900358 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E42.26.13/BG.22FE D=2,50MM	KG	0.05				0.000
56	5900712 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C 2,5	KG	1.36				0.002
57	5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60	KG	0.55				0.001
58	5904811 ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%)	KG	0.65				0.001
59	6001616 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	0.30				0.000
60	6103270 VOPSEA ROSIE V.231-2 NTR 90-80	KG	0.25				0.000
61	6103311 VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80	KG	1.48				0.002
62	6103610 VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80	KG	0.73				0.001
63	6104987 LAC OLEOBITUMINOS C.44(462) NID 649-57	KG	0.10				0.000
64	6109212 DILUANT D.004-17 NI 1708-61	KG	0.88				0.001
65	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	0.01				0.000
66	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S L 45	KG	0.23				0.000
67	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	0.00				0.000
68	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	1.15				0.001
69	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	0.37				0.368
70	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	1.01				1.010
71	6311301 Bratara zincata pentru fixarea tevii PVC tip M ? 90mm pe st lp SE 8 la coloana cutie de sectionare;	SET	1.00				0.000
72	6312106 FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM	BUC.	2.00				0.000
73	6420874 STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SE 4 1KV 10 M BPSBP.VIBRAT IPCT831/II	BUC.	4.00				2.986

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
74	6420941 STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SE 10 1KV 10 M BPSBP.VIBRAT IPCT831/II	BUC.	3.00				5.471
75	6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658	M	1.00				0.000
76	6700602 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7 STAS 6675/2	M	0.51				0.000
77	6700652 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8, 2 STAS 6675/2	M	4.60				0.017
78	6712538 COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 50 TIP G S7175	BUC.	0.03				0.000
79	6713611 MUFĂ PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 50 S 7176	BUC.	0.07				0.000
80	6714471 REDUCTIE PVC G TIP B 50- 40 STAS 7178	BUC.	0.01				0.000
81	6714861 TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 50 STAS 7174	BUC.	0.03				0.000
82	6718493 ETICHETA PANTOGRAFIATA DIN MASA PLASTICA 3 MM 10 CMP	BUC.	14.00				0.014
83	6719618 CAPAC ZINCAT DIN TABLA CU COLIER MONTAT IN CAPATUL TEVII	BUC.	1.00				0.000
84	6827395 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM (8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG.0,60 -1,50M \$	BUC.	0.03				0.001
85	7304467 BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM	M	1.00				0.000
86	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	0.23				0.000
87	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.01				0.000
88	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.00				0.000
89	7358286 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI, BARE,PROFILE,TABLE ONDULATE	DMP.	312.80				0.003
T O T A L				RON			20.539
				EURO			

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lucrarea: EXTINDERE REȚELE ELECTRICE ZONA DEALUL COSTEI BOSANCI

Dezice: 119108 119118

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	9.704			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	9.587			
3	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	25.930			
4	116 INSTALATOR SANITAR	0.225			
5	129 PIETRAR	1.102			
6	134 ZIDAR	3.529			
7	196 SAPATOR	81.062			
8	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	10.495			
9	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	179.494			
T O T A L		321.128	RON		
			EURO		

Ofertant



## Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: EXTINDERE RELETE ELECTRICE ZONA DEALUL COSTEI BOSANCI

Dezize: 119108 119118

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	1102 ORA PR AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6,0-9,9 TF 1 SCHIMB	8.000		
2	3702 BETONIERACUCADERELIBERA ACT.ELECTRIC 101-250L	1.022		
3	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	0.922		
4	3817 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0.017		
5	4806 AUTOLAB TIP LM3 AUTO 5T PT. VERIF. CENTRALE SI STATII ELECT.	1.860		
6	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCIDERE MAX=5,5M	5.830		
	T O T A L	17.652	RON	
			EURO	

Ofertant

## Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: EXTINDERE RELETE ELECTRICE ZONA DEALUL COSTEI BOSANCI

Dezive: 119108 119118

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	82.840				
1.001	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	8.760				
1.002	TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	1.080				
1.003	TRA01A49 TRANSPORT RUTIER	60.000				
1.004	TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	3.000				
1.005	TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	10.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		82.840			RON EURO	

Ofertant