

FORMULAR F1

OBIECTIV  
EXTINDERE REȚELE ELECTRICE BOSANCI-ZONA FANTANA LUI NISTOR

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	REȚELE ELECTRICE		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant

FORMULAR F2

OBIECTIV  
EXTINDERE REțele ELECTRICE BOSANCI-ZONA FANTANA LUI NISTOR

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: REțele ELECTRICE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	120308 LEA 0,4 KV	
	120318 LEA 0,4 KV- ILUMINAT PUBLIC	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	

FORMULAR F2

OBIECTIV  
EXTINDERE REțele ELECTRICE BOSANCI-ZONA FANTANA LUI NISTOR

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări  
OBIECT: REȚELE ELECTRICE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
		3
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant

Obiectivul: 1203 45310000 EXTINDERE RETELE ELECTRICE  
 BOSANCI-ZONA FANTANA LUI  
 NISTOR  
 Obiectul: 0001 45310000 RETELE ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 120308 LEA 0,4 KV

Categoria de lucrari: 1710

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 W2A05A# BUC. 14.000  
 Stalp de sustinere din beton, montat cu  
 automacaraua in fundatie burata in teren  
 normal

001 6420874 BUC. 14.000  
 STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SE 4 1KV  
 10 M BPSBP.VIBRAT IPCT831/II

002 \$31011 BUC. 14.000  
 FUNDATIE BURATA SE 4,TER.NORMAL

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001  
 002 TSA17B1 M.C. 14.140  
 SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.  
 PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,  
 ADINC.<2,5M,T.TARE

>>> componenta 002  
 002 TSD01C1 M.C. 14.140  
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
 BULG.TEREN TARE

>>> componenta 003  
 002 TSD04D1 M.C. 10.780  
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
 20CM GROS.T.COEZIV

>>> componenta 004  
 002 IFB09C4 MP. 13.300  
 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN  
 PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTARA

>>> componenta 005  
 002 TSD04C1 M.C. 2.100  
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
 20CM GROS.T.NECOEZIV

>>> componenta 006  
 002 TRA01A20 TONA 3.780  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 20 KM.

003 W2A10A# BUC. 6.000  
 Stalp special din beton armat, montat cu  
 automacaraua in fundatie turnata in  
 teren normal

003 6420941 BUC. 6.000  
 STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SE 10 1KV  
 10 M BPSBP.VIBRAT IPCT831/II

=====

004 \$37751            BUC.            6.000  
 FUND.TURN.SE10 TER.I,FARA APA

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

004 TSA12C1            M.C.            7.200  
 SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU  
 SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA  
 ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

>>> componenta 002

004 TSA12F1            M.C.            0.960  
 SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU  
 SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA  
 ADINC.1,51-3M,T.TARE

>>> componenta 003

004 TSF13A1            MP.            32.400  
 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.PT  
 LINII EL.INALTA TENS.LA SAP.SUB 1,5M  
 LAT.CU INTERSP.0,2-0,6

>>> componenta 004

004 TSD01C1            M.C.            8.160  
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM.  
 BULG.TEREN TARE

>>> componenta 005

004 CA01M1            M.C.            6.228  
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA  
 CONSTRUCTII INGINERESTI(STILPI LEA,ETC.)

>>> componenta 006

004 CB01A1            MP.            19.200  
 COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND  
 UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC  
 SI SUBSC INCL SPIJIN

>>> componenta 007

004 CZ0104B1           M.C.            6.240  
 PREPARARE BETON B100 CU BALAST,  
 GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN  
 INSTALATII NECENTRALIZATE

>>> componenta 008

004 CP25A1            M.C.            0.738  
 TURN.BET.IN IMBINARI ELEM.PREF.DIN BET.  
 ARM.LA MON OLITIZAREA STILPILOR IN  
 FUNDATII PAHAR

>>> componenta 009

004 CZ0106D1           M.C.            0.738  
 PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.  
 GRANUL.<31MMCIM.M30 FUNDATII SOLIC.  
 IMPORTANT.INST.NECENTR.

>>> componenta 010

004 CF11A1            MP.            7.560  
 TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T  
 APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM  
 GROS EXCLUSIV SCHELA

>>> componenta 011

004 CZ0209D1           M.C.            0.120  
 PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU  
 TENCUIELI,MARCA M100-T IN INSTAL.  
 NECENTRAL.FARA ADAOS VAR

>>> componenta 012

004 TRA01A10           TONA            17.520  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

=====

005 W2C05C#	100 M.	7.800
-------------	--------	-------

Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuala, pe stalpi cu greutatea specifica mai mare de 1,31kg/m: TYIR - 50+3x50+3x25; - 50+3x70+16; - 50+3x70+2x16;- 50+3x70+3x16;- 50+3x70+2x25;- 50+3x70+3x25;

005 4832312	M	809.640
-------------	---	---------

CONDUCTOR TYIR 50+3X95

  

006 W2B10A#	BUC.	14.000
-------------	------	--------

Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata manual

006 5211459	BUC.	14.000
-------------	------	--------

Consola de sustinere zincata cu bratară CSB SE 4

  

006 5212250	BUC.	14.000
-------------	------	--------

Armatura de sustinere ASA 200 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70mmp

  

007 W2B14A#	BUC.	2.000
-------------	------	-------

Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata manual

007 5206890	BUC.	2.000
-------------	------	-------

Clema amagnetica de intindere retea CLAMI 35-50mmp

  

007 5217686	BUC.	2.000
-------------	------	-------

Ansamblu de intindere pe stalp cu bratară zincata AUB SE 10

  

007 5204008	BUC.	2.000
-------------	------	-------

Papuc aluminiu PA50

  

008 W2B13C#	BUC.	4.000
-------------	------	-------

Legatura de intindere in colt la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton vibrat sau lemn plantat montata manual

008 5217686	BUC.	4.000
-------------	------	-------

Ansamblu de intindere pe stalp cu bratară zincata AUB SE 10

  

008 5206890	BUC.	8.000
-------------	------	-------

Clema amagnetica de intindere retea CLAMI 35-50mmp

  

010 W2I02A#	BUC.	20.000
-------------	------	--------

Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate legarea in lungul liniei

010 5206612	BUC.	20.000
-------------	------	--------

Clema de derivatie CDD 160

=====

010 5204008	BUC.	20.000
-------------	------	--------

Papuc aluminiu PA50

011 W2I02B#	BUC.	20.000
-------------	------	--------

Legarea la pamant a conductorului de nul  
si a armaturilor metalice pentru  
retelele cu conductoare torsadate  
legarea elementelor metalice

011 5204008	BUC.	40.000
-------------	------	--------

Papuc aluminiu PA50

012 S00225	BUC.	3.000
------------	------	-------

PRIZA DE PAMANT 10 OHMI

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

012 W1R07A1	M	67.500
-------------	---	--------

BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE  
LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN  
TEREN NORMAL

>>> componenta 002

012 EG08XA	BUC.	3.000
------------	------	-------

PIESA RAC.LA INST.DE LEGARE LA PAM.SAU  
DE ASIG.CONTIN.ELECTR.:TIP LIMBA,SUDAT  
PE ELEM.MET.,UN PU

>>> componenta 003

012 5200188	BUC.	3.000
-------------	------	-------

PIESA RACORD DIN BANDA DE OTEL ZINCAT  
TIP PLP-01 (TIAB)

014 W2I06A#	BUC.	3.000
-------------	------	-------

Imbinarea prizei de legare la pamant cu  
suruburi zincate

015 W2J01A#	BUC.	1.000
-------------	------	-------

Verificarea si incercarea retelei  
electrice aeriene in vederea receptiei  
si punerii in functiune retea noua

016 W2J03A#	BUC.	3.000
-------------	------	-------

Verificarea prizelor de pamant

017 W2A17A#	MP.	20.000
-------------	-----	--------

Vopsirea inscriptiilor avertizoare si  
numerotarea stalpilor din beton la LEA  
0,4KV

018 W2A20A#	BUC.	20.000
-------------	------	--------

Incarcarea stalpilor din beton in autosa  
la depozit si descarcarea la lucrare cu  
ajutorul automacaralei pe pneuri

019 TRA04A50	TONA	20.000
--------------	------	--------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU  
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB  
20T PE DIS.50 KM.\*

020 TRA02A50	TONA	2.000
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

=====

021 W2D01A# [ 2] BUC. 4.000  
 Montare conectori scurtcircuitoare j.t.

021 2000176 BUC. 4.000  
 DISPOZITIV DE FIXARE PE FAZA DSP-F/35-70

022 W2D02A# [ 1] BUC. 20.000  
 MONTARE FLAGURI

025 TRA01A49 KM. 30.000  
 TRANSPORT RUTIER

026 AUT1102 ORA 16.000  
 ORA PR AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6,0  
 -9,9 TF 1 SCHIMB

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
 -SOMAJ:  
 -FOND RISC SI ACCIDENTE  
 -SANATATE  
 -FOND INDEMN. SI C.M.(0,85%) +FOND CREANTE  
 SALARIALE(0,25%)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====  
 Persoana juridica achizitoare  
 COMUNA BOSANCI

Formularul F3

Obiectivul: 1203 45310000 EXTINDERE RETELE ELECTRICE  
 BOSANCI-ZONA FANTANA LUI  
 NISTOR  
 Obiectul: 0001 45310000 RETELE ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 120318 LEA 0,4 KV- ILUMINAT PUBLIC

Categoria de lucrari: 1710

=====  
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =  
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =  
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =  
 = PU TRA VAL TRA =  
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =  
 =====

001 W2C05B# 100 M. 7.800

Fascicol de conductoare izolate  
 torsadate, montate cu derulare manuala,  
 pe stalpi cu greutatea specifica intre  
 1,01-1,3kg/m: TYIR - 50+3x50;- 50+3x50+  
 16;- 50+3x35+2x16; - 50+3x50+2x16; - 50+  
 3x35+3x16;- 50+3x50+3x16;- 50+3x70;- 50+  
 3x35+3x25;

001 4832061 M 809.640

CONDUCTOR ALUMINIU T YIR 2X 25 50.OTEL-  
 ALUMINIU

003 W2B10A# BUC. 14.000

Legatura de sustinere in aliniament la  
 retele cu conductor torsadat, pe stalp  
 de beton sau metal plantat montata  
 manual

003 5211459 BUC. 14.000

Consola de sustinere zincata cu bratara  
 CSB SE 4

003 5212250 BUC. 14.000

Armatura de sustinere ASA 200 pentru 2-6  
 conductoare izolate 10-70mmp

004 W2B14A# BUC. 2.000

Legatura terminala la retele cu  
 conductor torsadat, pe stalp de beton  
 sau metal plantat montata manual

004 5206890 BUC. 2.000

Clema amagnetica de intindere retea  
 CLAMI 35-50mmp

004 5217686 BUC. 2.000

Ansamblu de intindere pe stalp cu  
 bratara zincata AUB SE 10

004 5204008 BUC. 2.000

Papuc aluminiu PA50

005 W2B13C# BUC. 4.000

Legatura de intindere in colt la retele  
 cu conductor torsadat, pe stalp de beton  
 vibrat sau lemn plantat montata manual

005 5217686 BUC. 4.000

Ansamblu de intindere pe stalp cu  
 bratara zincata AUB SE 10

=====

005 5206890	BUC.	8.000
Clema amagnetica de intindere retea CLAMI 35-50mmp		
006 W2B15I#	BUC.	1.000
Legatura de derivatie la retele cu conductor torsadat, pe stalp fascicolul derivat fiind compus din 5 conductori fara cutie de derivatie montata manual		
006 5206612	BUC.	4.000
Clema de derivatie CDD 160		
007 W2I02A#	BUC.	20.000
Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate legarea in lungul liniei		
007 5206612	BUC.	20.000
Clema de derivatie CDD 160		
007 5204008	BUC.	20.000
Papuc aluminiu PA50		
008 W2I02B#	BUC.	20.000
Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate legarea elementelor metalice		
008 5204008	BUC.	40.000
Papuc aluminiu PA50		
009 W2I06A#	BUC.	3.000
Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi zincate		
010 W2J01A#	BUC.	1.000
Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune retea noua		
011 TRA02A50	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.		
012 W2D01A#	[ 2] BUC.	3.000
Montare conectori scurtcircuitoare j.t.		
012 2000176	BUC.	3.000
DISPOZITIV DE FIXARE PE FAZA DSP-F/35-70		
013 W2D02A#	[ 1] BUC.	20.000
MONTARE FLAGURI		
014 TRA01A49	KM.	30.000
TRANSPORT RUTIER		

=====  
 Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND RISC SI ACCIDENTE

-SANATATE

-FOND INDEMN. SI C.M.(0,85%) +FOND CREANTE

SALARIALE(0,25%)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: EXTINDERE REȚELE ELECTRICE BOSANCI-ZONA FANTANA LUI NISTOR

Dezice: 120308 120318

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse în oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000176 DISPOZITIV DE FIXARE PE FAZA DSP-F/35-70	BUC.	7.00				0.005
2	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	1266.72				1.279
3	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	281.75				0.285
4	2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM	M.C.	0.22				0.354
5	2200317 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM	M.C.	0.31				0.490
6	2200408 BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0-30 MM	M.C.	7.52				12.783
7	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	0.06				0.082
8	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.32				0.433
9	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.15				0.207
10	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M.C.	1.11				1.495
11	2201725 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE 25-40 MM.	KG	2886.10				2.886
12	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.01				0.006
13	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.07				0.034
14	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	0.08				0.067
15	2928361 PANOU COPRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	0.63				0.010
16	3435828 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 6	KG	127.57				0.128
17	3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889	KG	0.96				0.001
18	4831586 CONDUCTOR OTEL ALUMINIU PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE STRAT ZN> 50% 50/8 S3000	M	80.00				0.014
19	4832061 CONDUCTOR ALUMINIU T YIR 2X 25 50.OTEL-ALUMINIU	M	809.64				0.899
20	4832312 CONDUCTOR TYIR 50+3X95	M	809.64				1.862
21	5200112 PRELUNGITOR TIP.P-750	BUC.	8.00				0.004
22	5200188 PIESA RACORD DIN BANDA DE OTEL ZINCAT TIP PLP-01 (TIAB)	BUC.	3.00				0.000
23	5200198 BRATARA PENTRU FASCICOL DE CONDUCTOARE TIP BS	BUC.	81.20				0.001
24	5204008 Papuc aluminiu PA50	BUC.	124.00				0.006
25	5206612 Clema de derivatie CDD 160	BUC.	44.00				0.038
26	5206890 Clema amagnetica de intindere retea CLAMI 35-50mmp	BUC.	20.00				0.013
27	5211459 Consola de sustinere zincata cu bratara CSB SE 4	BUC.	28.00				0.038
28	5212250 Armatura de sustinere ASA 200 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70mmp	BUC.	28.00				0.010
29	5217622 INTINZATOR DE RETEA TIP IR-750	BUC.	12.00				0.008
30	5217686 Ansamblu de ntindere pe st lp cu bratara zincata AUB SE 10	BUC.	12.00				0.030
31	5800792 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 10 X 40 GR. 5.8 S4272	BUC.	3.00				0.000
32	5805004 SURUB ZINCAT M10X35MM	BUC.	80.00				0.002
33	5805482 SURUB CU CAP HEXAGONAL M12X40 ZN	BUC.	12.00				0.001
34	5817848 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 12X 40 GR. 5.8 S 6220	BUC.	13.50				0.000
35	5840948 PIULITA HEXAGONALA UZUAL S 922 OL37 A M 10	KG	0.00				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
36	5842728 PIULITA ZINCATA M12	BUC.	12.00				0.000
37	5843067 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 12	BUC.	13.50				0.000
38	5881241 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 S 1388	BUC.	3.00				0.000
39	5882179 SAIBA PLATA PENTRU M10 ZN	KG	1.60				0.002
40	5882193 SAIBA PLATA PENTRU M12 ZN	KG	0.18				0.000
41	5883977 SAIBA GROWER PENTRU M10 ZN	KG	8.00				0.009
42	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP AI 3 X 70 OL34 S 2111	KG	1.54				0.002
43	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP AI 4 X100 OL34 S 2111	KG	0.29				0.000
44	5900358 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E42.26.13/BG.22FE D=2,50MM	KG	0.15				0.000
45	6103270 VOPSEA ROSIE V.231-2 NTR 90-80	KG	0.70				0.001
46	6103311 VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80	KG	4.22				0.005
47	6103610 VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80	KG	2.10				0.002
48	6109212 DILUANT D.004-17 NI 1708-61	KG	2.50				0.003
49	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45	L	0.68				0.001
50	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	2.30				0.003
51	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	1.29				1.288
52	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	2.02				2.020
53	6420874 STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SE 4 1KV 10 M BPSBP.VIBRAT IPCT831/II	BUC.	14.00				10.451
54	6420941 STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SE 10 1KV 10 M BPSBP.VIBRAT IPCT831/II	BUC.	6.00				10.942
55	6718493 ETICHETA PANTOGRAFIATA DIN MASA PLASTICA 3 MM 10 CMP	BUC.	40.00				0.040
56	6827395 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM (8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG.0,60 -1,50M \$	BUC.	0.06				0.002
57	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	0.68				0.001
T O T A L				RON			48.242
				EURO			

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lucrarea: EXTINDERE REȚELE ELECTRICE BOSANCI-ZONA FANTANA LUI NISTOR

Dezice: 120308 120318

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	19.408			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	19.174			
3	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	1.500			
4	129 PIETRAR	3.857			
5	134 ZIDAR	7.058			
6	196 SAPATOR	174.549			
7	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	21.928			
8	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	438.403			
	T O T A L	685.877	RON		
			EURO		

Ofertant

## Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: EXTINDERE REȚELE ELECTRICE BOSANCI-ZONA FANTANA LUI NISTOR

Dezive: 120308 120318

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	1102 ORA PR AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6,0-9,9 TF 1 SCHIMB	16.000		
2	3702 BETONIERACUCADERELIBERA ACT.ELECTRIC 101-250L	2.044		
3	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	1.845		
4	3817 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0.035		
5	4806 AUTOLAB TIP LM3 AUTO 5T PT. VERIF. CENTRALE SI STATII ELECT.	1.860		
6	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCIDERE MAX=5,5M	16.940		
T O T A L		38.724	RON	
			EURO	

Ofertant

Lucrarea: EXTINDERE REȚELE ELECTRICE BOSANCI-ZONA FANTANA LUI NISTOR

Dezice: 120308 120318

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	104.300				
1.001	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	17.520				
1.002	TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	3.780				
1.003	TRA01A49 TRANSPORT RUTIER	60.000				
1.004	TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 50 KM.	3.000				
1.005	TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	20.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		104.300			RON EURO	

Ofertant